

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		DACH			
1	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 32.63	m ² m ²	32.630	
				RAZEM	32.630
2	KNR 4-01 d.1 0205-04	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych 12	miejsc miejsc	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 d.1 0205-03	Naprawa pęknięć czapek kominowych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa / czapek kominowych / (1*0.5+1*1+2*1+2*0.5+0.5*0.5+2*0.5+1.5*0.5+1.5*0.5)*1.5	m ² m ²	10.875	
				RAZEM	10.875
5	KNR 2-02 d.1 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa / czapek kominowych / poz.4	m ² m ²	10.875	
				RAZEM	10.875
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16+16+3.5	m m	35.500	
				RAZEM	35.500
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 19.50*2	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 16*4+16*3.5+(1*1)+(1.5*1)+(1*1)	m ² m ²	123.500	
				RAZEM	123.500
9	KNR 0-15II d.1 0517-01 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - bud.o wysokości 19 m poz.8	m ² m ²	123.500	
				RAZEM	123.500
10	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2-02 d.1 0504-04 z.sz. 2.11.	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - bud.o wysokości 19 m poz.8	m ² m ²	123.500	
				RAZEM	123.500
12	KNR 0-15II d.1 0526-02 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Osadzenie okien w połaci dachowej - bud.o wysokości 19 m- 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 4-01 d.1 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami 4.60*2+3.10*2	m m	15.400	
				RAZEM	15.400
16	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej poz.6	m m	35.500	
				RAZEM	35.500
17	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej poz.7	m m	39.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39.000
18	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.dc 25cm - z blachy ocynkowanej poz. 16	m ² m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
19	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej w tym ogniomury poz. 16+ (3+6.2+3+4+4)+(4+3+5)	m ² m ²	67.700	
				RAZEM	67.700
20	KNR AT-09 d.1 0104-06 od strony ulicy	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 14.00+7.50	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
21	KNR 2-02 d.1 1211-06	Kraty siatkowe o pow.ponad 2 m ² metalowe , malowane 3.15*3.25*2	m ² m ²	20.475	
				RAZEM	20.475
22	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz. 8*0.025	m ³ m ³	3.088	
				RAZEM	3.088
23	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km / 15 km / Krotność = 15 poz. 22	m ³ m ³	3.088	
				RAZEM	3.088
24	d.1 wycena indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1 wycena indywidualna	Oplata do Z D i U M , za zajęcie chodnika 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.1 wycena indywidualna	Podnośnik koszowy do wymiany rur spustowych rynien i montażu płotków przeciwnięgowych 8+8	m-g m-g	16.000	
				RAZEM	16.000
2		ŚWIETLIK			
27	KNR 4-01 d.2 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych (5.84*3.80*0.5)*2+(4.80*3.8*0.5)*2	m ² m ²	40.432	
				RAZEM	40.432
28	KNR 7-12 d.2 0101-03 9901-2	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 15-35 m poz. 27	m ² m ²	40.432	
				RAZEM	40.432
29	KNR 7-12 d.2 0105-03 9901-2	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m poz. 27	m ² m ²	40.432	
				RAZEM	40.432
30	KNR 7-12 d.2 0201-03 9901-2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m poz. 27	m ² m ²	40.432	
				RAZEM	40.432
31	KNR 7-12 d.2 0210-03 9901-2	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m poz. 27	m ² m ²	40.432	
				RAZEM	40.432
32	KNR-W 4- d.2 01 1301-05 z.o.2.7. 9901 ANA- LOGIA	Wymiana lub uzupełnienie okien po uprzednim rozszkleniu - roboty na 6 kondygnacji- wzmocnienie krokwi poz. 31	m ² m ²	40.432	
				RAZEM	40.432

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNR 4-01 1107-09 z.sz. 5.3. 9911-07 ANALOGIA	Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grubości 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m ² - powierzchnia ponad 10 do 20 m ² w jednym budynku-UWAGA wymiana na poliwęglan poz.27	m ² m ²	 40.432	 40.432
				RAZEM	40.432
34 d.2	KNR AT-40 0417-03	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na polimerową masę uszczelniającą ANALOGIA dla uszczelnienia ram metalowych z płytami 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000

Inspektor ds. technicznych
ATENA & INW Sp. z o.o.

Zuzanna Moskal