



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonania remontu pionów instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej znajdujących się w łazienkach/kuchniach w budynku przy **ul. Poniatowskiego 25.**

Wykaz podstawowych prac które należy uwzględnić :

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania,
- Demontaż wszystkich zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Montaż zaworów wodociągowych
- Demontaż i montaż wodomierzy
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana podejść wodociągowych i kanalizacyjnych z włączeniem do nowej instalacji
- Demontaż krutek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebiegów oraz bruzd w ścianach i stropach
- Zabudowa z płyt GK z pomalowaniem na biało
- Próby szczelności instalacji

Rozliczenie remontu kosztorysem powykonawczym.

Uwaga: Należy zinwentaryzować pion. Przebiega przez mieszkania numer: 1c, 2, 4, 6, 9 i w piwnicy.

Inspektor technicznych
ATE & HJW Sp. z o.o.

Weronika Kaczor