



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy **ul. Krzycka 21**

Budynek przy ul. Krzycka 21 posiada 4 kondygnacje i poddasze, w którym to jest 8 lokali mieszkalnych. Na każdym piętrze znajdują się po 2 mieszkania, które są spięte w jeden wspólny pion wod-kan.

W aktualnym stanie technicznym cała instalacja wody zimnej ciepłej, kanalizacji sanitarnej i cyrkulacji jest zły, ponieważ rury są stare i skorodowane.

Wykaz podstawowych prac które należy uwzględnić w **przedmiarze i kosztorysie:**

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania,
- Demontaż wszystkich zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Montaż zaworów wodociągowych
- Demontaż i montaż wodomierzy
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN

- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana podejść wodociągowych i kanalizacyjnych z włączeniem do nowej instalacji
- Demontaż krutek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Zabudowa z płyt GK z pomalowaniem na biało
- Próby szczelności instalacji
- Naprawa odpowietrzenia na strychu!

Uwaga: Należy zinwentaryzować piony i poziomy. Budynek jest w rejestrze zabytków.