



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** opracowania dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu dachu wraz z dociepleniem w w budynku przy pl. **Powstańców Wielkopolskich 4 we Wrocławiu.**

Zleca się opracowanie dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania remontu dachu wraz z dociepleniem płytami ze styropapy o gr 20 cm , oraz pokrycia papą podkładową i nawierzchniową o gramaturze 5,2 mm modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z gruboziarnistą posypką mineralną, oraz wymiana pokrycia z gontów papowych na nowe.

Zleca się także wymianę pokrycia wieżyczki usytuowanej ponad dachem na wymianę pokrycia z gontów na blachę cynk – tytan.

**Należy wykonać rzut dachu z opisem prac przewidzianych do realizacji w celu zgłoszenia do DWKZ we Wrocławiu.**

Płyty styropapy montować za pomocą kleju do poliuteranu po uprzednio oczyszczonym i wyrównanym podłożu, oraz zagruntowaniu roztworem bitumicznym.

Przy kominach zastosować kliny styropianowe laminowane czyli tzw. izokliny.

Podczas remontu należy przemurować kominy ponad dachem w części zniszczonej, otynkować i wykonać nowe czapy kominowe zbrojone.

Wymienić należy wszystkie obróbki blacharskie ( pas podrynnowy, nadrynnowy , rynny , rury spustowe- z blachy cynk- tytan o gr.0,6 mm.

Przy kominach i ogniomurach zastosować należy obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej zakończone listwami kominowymi.

inspektor nadzoru  
ATENA & HJW sp. z o.o.  
Jolanta Giszek

Dokumentacja powinna zawierać:

- .przedmiar robót - 2 szt w wersji papierowej
- .kosztorys inwestorski wykonany w formie szczegółowej – 2 szt w wersji papierowej
- .płyta CD lub inny nośnik elektroniczny z zapisem danych
- .rzut dachu z wymiarami i opisem robót przewidzianych do realizacji