

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW, ul. Roosevelta 18
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : WROCŁAW, ul. Roosevelta 18
WYKONAWCA ROBÓT : Usługi Budowlane Krzysztof Józwiła
ADRES WYKONAWCY : ul. Marii Curie Skłodowskiej 41-4 50-369 Wrocław
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Józwiła
DATA OPRACOWANIA : 10,2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10,2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| 1 | KNR 2-02 0219-04 | Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm, 4,099 | m ² m ² | 4,099 | 4,099 |
| | | | | RAZEM | 4,099 |
| 2 | KNR AT-31 0101-06 | Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 37,980 | m ² m ² | 37,980 | 37,980 |
| | | | | RAZEM | 37,980 |
| 3 | KNR 4-01 0701-05 analogia | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 37,980 | m ² m ² | 37,980 | 37,980 |
| | | | | RAZEM | 37,980 |
| 4 | KNR 4-01 0735-01 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 2,60*0,90*4+3,20*0,90*2+4,40*0,90+1,0*4,50+0,80*18 | m ² m ² | 37,980 | 37,980 |
| | | | | RAZEM | 37,980 |
| 5 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 37,980 | m ² m ² | 37,980 | 37,980 |
| | | | | RAZEM | 37,980 |
| 6 | KNR 4-01 0415-03 analogia | Uzupełnienie włącz kominarskich - GOTOWY KPL WŁAZ Z POKRYCIEM 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas podr>16,0*0,40+16,0*0,40 <pas nadr>32,0*0,38 | m ² m ² m ² | 12,800 12,160 | 24,960 |
| | | | | RAZEM | 24,960 |
| 8 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej <pas podrynnowy>12,80 <pas nadrynnowy>12,160 | m ² m ² m ² | 12,800 12,160 | 24,960 |
| | | | | RAZEM | 24,960 |
| 9 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 32,0 | m m | 32,000 | 32,000 |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 10 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 32,0 | m m | 32,000 | 32,000 |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 11 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 20 | m m | 20,000 | 20,000 |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 12 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 20 | m m | 20,000 | 20,000 |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 13 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 14 | m m | 14,000 | 14,000 |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 14 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo 18,0*16,0 | m ² m ² | 288,000 | 288,000 |
| | | | | RAZEM | 288,000 |
| 15 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Krycie dachów styropapą gr 20 cm - ująć wszystkie roboty towarzyszące 288,0 | m ² m ² | 288,000 | 288,000 |
| | | | | RAZEM | 288,000 |
| 16 | KNR 0-22 0529-06 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0,50*58,0 | mb ob- wodu mb ob- wodu | 29,000 | 29,000 |
| | | | | RAZEM | 29,000 |
| 17 | KNR K-05 0402-03 | Obróbka kominów - taśma, listwa 58,0 | m m | 58,000 | 58,000 |
| | | | | RAZEM | 58,000 |
| 18 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 4,099 | m ² m ² | 4,099 | 4,099 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 19 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 4,099 | m ² | | |
| | | | m ² | 4,099 | |
| | | | | RAZEM | 4,099 |
| 20 | analiza indywidualna | Opinia kominiarska powykonawcza 1 | m ² | | |
| | | | m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 | KNR-W 2-02 0519-08 analogia | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 22 | analiza indywidualna | Wynajem podnośnika - do montażu rur 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 23 | analiza indywidualna | Kontener na gruz- wynajem 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |