



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonania remontu 2 pionów instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej znajdujących się w łazienkach oraz kuchniach w ciągu mieszkań nr 1, 5, 9, 13 i strychu w budynku przy **ul. Hallera 13**.

Budynek Hallera 13 posiada 5 kondygnacji, przy czym na ostatniej kondygnacji znajduje się strych. W ciągu mieszkań nr 1, 5, 9, 13 oraz strychu znajdują się 2 osobne piony wod-kan. Stan ww pionów jest zły, rury kanalizacyjne są skorodowane, miejscami widoczne pęknięcia oraz dochodzi do zalań, zaś w rurach wodnych jest słabe ciśnienie wody.

Wykaz podstawowych prac które należy uwzględnić:

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania,
- Demontaż wszystkich zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Montaż zaworów wodociągowych
- Demontaż i montaż wodomierzy
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana podejść wodociągowych i kanalizacyjnych z włączeniem do nowej instalacji
- Demontaż krętek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Zabudowa z płyt GK z pomalowaniem na biało
- Próby szczelności instalacji
- Naprawa odpowietrzenia na strychu!

Rozliczenie remontu kosztorysem powykonawczym.

Uwaga: Należy zinwentaryzować 2 piony, ponieważ niektóre fragmenty mogą być wymienione.