



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** wykonania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. **Jesiennej 22 we Wrocławiu**

Wykaz podstawowych prac które należy uwzględnić w **przedmiarze i kosztorysie:**

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania,
- Demontaż wszystkich zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Montaż zaworów wodociągowych
- Demontaż i montaż wodomierzy
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
  
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana podejść wodociągowych i kanalizacyjnych z włączeniem do nowej instalacji
- Demontaż krutek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Zabudowa z płyt GK z pomalowaniem na biało
- Próby szczelności instalacji
- Naprawa odpowietrzenia na strychu!
  
- **Montaż całkowicie nowego podejścia wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego nr 8, które przez jego brak nie posiada WC – możliwe wpięcie do istniejącego pionu lub wybudowanie całkowicie nowego pionu, który będzie spięty z instalacją wewnątrz ww lokalu mieszkalnego**

**Uwaga:** Należy zinwentaryzować piony i poziomy. Nie można ingerować w sufit i ściany w położonym na parterze lokalu użytkowym Biblioteka ze wzgl na unikalny charakter obiektu.