OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: opracowania dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu dachu w budynku w budynku przy ul. **Słowiańskiej 19** we Wrocławiu.

Zleca się opracowanie dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania remontu dachu - pokrycia papą nawierzchniową o gramaturze 5,6 mm modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z gruboziarnistą posypką mineralną.

Podczas remontu należy przemurować kominy ponad dachem w części zniszczonej, otynkować i wykonać nowe czapy kominowe zbrojone)(zniszczone)

Wymienić należy wszystkie obróbki blacharskie (pas podrynnowy, nadrynnowy , rynny - z blachy o gr.0,55 mm.

Przy kominach i ogniomurach zastosować należy obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej zakończone listwami kominowymi.

Inspektor Nadzoru
ATENA & HJW Sp. z o.o.
Jolanta Ciszek

Dokumentacja powinna zawierać:

.przedmiar robót - 2 szt w wersji papierowej
.kosztorys inwestorski wykonany w formie szczegółowej – 2 szt w wersji papierowej
.płyta CD lub inny nośnik elektroniczny z zapisem danych