



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** wymiany fragmentu pionu instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy **ul. Hallera 9 na poziomie mieszkania nr 14.**

Budynek Hallera składa się z 5 kondygnacji i ma 17 lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny nr 14 znajduje się na 4 kondygnacji.

Do wymiany kwalifikuje się cały odcinek pionu wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie mieszkania nr 14 wraz z możliwością częściowej wymiany fragmentów instalacji na podsufitce lokalu mieszkalnego nr 6.

Pion wod-kan został znacznie wcześniej wymieniony, lecz z wyłączeniem lokalu mieszkalnego nr 14.

Wykaz podstawowych prac które należy wykonać:

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania,
- Montaż zaworów wodociągowych
- Demontaż i montaż wodomierza
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana podejść wodociągowych i kanalizacyjnych z włączeniem do nowej instalacji
- Demontaż krętek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Zabudowa z płyt GK z pomalowaniem na biało
- Próby szczelności instalacji