



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: opracowania dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu dachu w budynku przy ul. **Słowiańskiej 4** we Wrocławiu.

Zleca się opracowanie dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania remontu dachu - przybicia płyt OSB o gr 12mm w celu wyrównania podłoża, pokrycia papą podkładową i nawierzchniową o gramaturze 5,2 mm modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z gruboziarnistą posypką mineralną.

Podczas remontu należy przemurować kominy ponad dachem w części zniszczonej, otynkować i wykonać nowe czapy kominowe zbrojone, oraz wymienić wyłaz dachowy!

Wymienić należy obróbki blacharskie przy kominach i ogniomurach, oraz pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej.

+ opinie kominowe przykonesce

Inspektor Nadzoru
ATENA & HJW Sp. z o.o.

Jolanta Ciszek

Dokumentacja powinna zawierać:

- .przedmiar robót - 2 szt w wersji papierowej
- .kosztorys inwestorski wykonany w formie szczegółowej – 2 szt w wersji papierowej
- .płyta CD lub inny nośnik elektroniczny z zapisem danych