



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonania remontu pionów wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w łazienkach w pionie mieszkań nr 1, 5, 9, 13, 17 oraz w piwnicy w budynku przy ulicy Roosevelta 5.

Wykaz robót:

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd (pion kanalizacyjny w ścianie!)
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania (do zaworu za wodomierzem)
- Demontaż i montaż zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Demontaż i montaż wodomierzy (w przypadku braku wodomierza – montaż zaworu odcinającego)
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczeltek
- Wymiana rewizji w piwnicy
- Demontaż kratki ściekowej i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebiegów oraz bruzd w ścianach i stropach
- Wykonanie zabudowy szachtów z płyt GK wraz z pomalowaniem na biało
- Wymiana odpowietrzenia instalacji kanalizacji
- Próby szczelności instalacji
- wywóz gruzu

Uwaga: Instalację należy zinwentaryzować.

Asp. Inż. J. Kozłowski
ATENA & HJW Sp. z o.o.
Wiceprezident Zarządu