



# ATENA & HJW

Sp. z o.o.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** wymiany pionu instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy **ul. Powstańców Śląskich 152 w ciągu mieszkań nr 2, 5, 8, 11, 14 i 15, lokal użytkowy na parterze oraz piwnicy.**

Budynek Powstańców Śląskich 152 składa się z 5 kondygnacji i ma 15 lokali mieszkalnych.

Stan instalacji wod-kan jest zły i wymaga wymiany. W ostatnim czasie miały miejsca przecieki z ww instalacji.

Wspomniany pion wod-kan znajduje się w łazienkach należących do mieszkań nr 2, 5, 8, 11, 14 i 15, w lokalu użytkowym na parterze oraz piwnicy. Na najwyższej kondygnacji do pionu wod-kan podpięte są instalacje z dwóch mieszkań o numerach 14 i 15. W mieszkaniach są wodomierze, zaś dostęp do pionu wod-kan możliwy jest od strony łazienki.

Wykaz podstawowych prac które należy wykonać:

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania,
- Demontaż wszystkich zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Montaż zaworów wodociągowych
- Demontaż i montaż wodomierzy
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana podejść wodociągowych i kanalizacyjnych z włączeniem do nowej instalacji
- Demontaż krutek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Zabudowa z płyt GK z pomalowaniem na biało
- Próby szczelności instalacji
- Naprawa odpowietrzenia na strychu!