

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW, UL. SŁOWIAŃSKA 19
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Słowiańska 19
WYKONAWCA ROBÓT : Usługi Budowlane Krzysztof Jóźwina
ADRES WYKONAWCY : ul. Marii Curie Skłodowskiej 41-4 50-369 Wrocław
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających (16,0+3,0)*3,0	m ² m ²	 57,000	
				RAZEM	57,000
2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 25	szt. szt.	 25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 308,80	m ² m ²	 308,800	
				RAZEM	308,800
4	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pasy podrynnowe> 16,50*0,40 <ogniomury> (18,30-8,70)*0,50+(18,30-8,20)*0,50 <obróbki przy kominach> 13,335*0,20 <obr przy kominach na dole> 18,30*2*0,20 <pasy nadrynnowe> 18,30*2*0,25	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,600 9,850 2,667 7,320 9,150	
				RAZEM	35,587
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 6,60 9,850	m ² m ² m ²	 6,600 9,850	
				RAZEM	16,450
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 2,667 7,320 9,150	m ² m ² m ² m ²	 2,667 7,320 9,150	
				RAZEM	19,137
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16,50	m m	 16,500	
				RAZEM	16,500
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 16,50	m m	 16,500	
				RAZEM	16,500
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 22,0	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
12	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 22,0	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
13	KNR 4-02 0214-03	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 5-08 0711-01	Montaż uchwytów na anteny 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (0,65*1,40*1,10+0,40*1,05*1,0+0,40*0,70*0,70+0,40*6,80*0,90+0,40*0,40*0,90+0,40*0,80*1,10+0,40*2,90*1,0+0,45*1,20*0,90+0,45*2,80*0,80+0,40*1,70*0,70+0,70*1,80*0,80+0,70*2,10*0,60+0,40*0,40*0,70+0,40*1,10*0,60+0,45*8,70*0,70)*50%	m ³ m ³	 6,349	
				RAZEM	6,349
16	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0,40*1,05+0,65*1,40+0,40*0,70+0,40*0,90+0,40*0,40+0,40*0,80+0,40*2,90+0,45*1,20+0,45*2,80+0,40*1,70+0,70*1,80+0,70*2,10+0,40*0,40+0,40*1,10+0,45*8,70	m ² m ²	 13,335	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,335
17	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 13,335*0,222*20	kg kg	59,207	
				RAZEM	59,207
18	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim (0,65+1,40)*2*1,10 (0,40+1,05)*2*1,0 (0,40+0,70)*2*0,70 (0,40*6,80)*2*0,90 (0,40*0,40)*2*0,90 (0,40+0,80)*2*1,10 (0,40+2,90)*2*1,0 (0,45+1,20)*2*0,90 (0,45+2,80)*2*0,80 (0,40+1,70)*2*0,7 (0,70+1,80)*2*0,8 (0,70+2,10)*2*0,60 (0,40+0,40)*2*0,70 (0,40+1,10)*2*0,6 (0,45+8,70)*2*0,70	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4,510 2,900 1,540 4,896 0,288 2,640 6,600 2,970 5,200 2,940 4,000 3,360 1,120 1,800 12,810	
				RAZEM	57,574
19	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne 57,574	m ² m ²	57,574	
				RAZEM	57,574
20	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 57,574	m ² m ²	57,574	
				RAZEM	57,574
21	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 57,574	m ² m ²	57,574	
				RAZEM	57,574
22	analiza indywidualna	Praca podnośnika do montażu rynien i rur spustowych 5	mg mg	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 1,5	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 1,5	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
25	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 35	mb ob- wodu mb ob- wodu	35,000	
				RAZEM	35,000
27	KNR 2-02 0617-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
28	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie(przy kominach) w celu montażu listwy dociskowej głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 50	szt. szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
29	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem- uszczelnienie listew przy kominach 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
30	analiza indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000