

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 53-422 WROCŁAW - ul. Gajowicka 78
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. GAJOWICKA 78
ADRES INWESTORA : 53-422 WROCŁAW - ul. Gajowicka 78
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH			
1.1		Roboty montażowe			
1 d.1.1	KNR 2-15 0415-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne z głowicą o śr. nom. 15 mm - na gałązkach zasilających w mieszkaniach 154	szt. szt.	 154.00	 154.00
2 d.1.1	KNR 2-15 0408-01	Śrubunki regulacyjne o śr. nom. 15 mm - na gałązkach powrotnych grzejników w mieszkaniach 154	szt. szt.	 154.00	 154.00
3 d.1.1	KNR 2-15 0415-05	Automatyczne odpowietrzniki śr. 15 mm - na pionach 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
4 d.1.1	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe kulowe śr. 15 mm - przy odpowietrznikach 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
5 d.1.1	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych 154	urząd. urząd.	 154.00	 154.00
6 d.1.1	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 154	szt. szt.	 154.00	 154.00
1.2		Roboty demontażowe			
7 d.1.2	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworów grzejnikowych o śr. 15 mm 154	szt. szt.	 154.00	 154.00
8 d.1.2	KNR 4-02 0512-01	Demontaż śrubunków o połączeniu gwintowanym o śr. 15 mm - na gałązce powrotnej grzejnika - w mieszkaniach 154	szt. szt.	 154.00	 154.00
9 d.1.2	KNR 4-02 0512-03	Demontaż automatycznych odpowietrzników o śr. 15 mm - na pionach 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
10 d.1.2	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworów przelotowych o śr. 15 mm - przy automatycznych odpowietrznikach 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00