# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** wykonania remontu pionów wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w kuchniach w pionie mieszkań nr 2, 6, 10, 14, 18, 20 **oraz w piwnicy** w budynku przy ulicy Ledóchowskiego 1.

Wykaz robót:

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania (do zaworu za wodomierzem)
- Demontaż i montaż zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Demontaż i montaż wodomierzy (w przypadku braku wodomierza – montaż zaworu odcinającego)
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek
- Wymiana rewizji w piwnicy
- Demontaż kratek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Wykonanie zabudowy szachtów z płyt GK wraz z pomalowaniem na biało
- Wymiana odpowietrzenia instalacji kanalizacji
- Próby szczelności instalacji
- wywóz gruzu

**Uwaga:** Instalację należy zinwentaryzować.