Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		15,30*1,5	m2	22,950	
				RAZEM	22,950
2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		0,60*5,0	m2	3,000	
		0,60*7,0	m2	4,200	
		0,60*4,70*2	m2	5,640	
		0,60*6,0	m2	3,600	
		0,60*9,0	m2	5,400	
				RAZEM	21,840
3	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		26,840	m2	26,840	
				RAZEM	26,840
4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie na kominach	m2		
		21,840	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<pasy nad, podr> 20,0*0,35+20,0*0,38+5,0	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
6	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku - tytan	m2		
		14,60+5,0	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
7	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynk - tytan	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-01 0415-03 analogia	Uzupełnienie włazów kominiarskich - z zawiasami. Nowy wyłaz.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa o gr .5,2 - 5,6 mm	m2		
		20,0*16,0	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
11	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		(5,0+7,0+4,70+6,0+4,70+9,0)*0,07	m2	2,548	
				RAZEM	2,548
12	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		2,548	m2	2,548	
				RAZEM	2,548
13	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
14	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3		
		Krotność = 19			
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
15	analiza indywidualna	Wynajem wysięgnika do montażu rur spustowych.	m-g		
		2	m-g	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-02 0617-01 analogia	Listwa przyciskowa na kominach i ogniomurach	m		

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4890 Użytkownik: ATENA Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,0+7,0+4,70*2+6,0+9,0+30,0	m	66,400	
				RAZEM	66,400
17	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m^2		
		30,0*0,50	m^2	15,000	
				RAZEM	15,000
18	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - DEMONTAZ I PONOWNY MONTAŻ	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
19	KNR 2-02 0507-06	Rury wentylacyjne z blachy z cynku - KOMINKI WENTYLACYJNE	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4890 Użytkownik: ATENA Sp. z o.o.