Uwaga! Projektowane wyjście na taras, przed montażem, sprawdzić wysokość

Należy uzupełnić i zlicować istniejące nierówności ściany na całej jej powierzchni

istniejące okno połaciowe – projektowany wyłaz dachowy

Agregat zewnętrzny na potrzeby serwerowni wymiary 1430/940/320 (wys/szer/gł)

Agregat zewnętrzny VRV na potrzeby grzewcze i chłodnicze instalacji wymiary 1685/930/765 (wys/szer/gł)

Projektowana balustrada

Agregat zewnętrzny VRV na potrzeby grzewcze i chłodnicze instalacji wymiary 1685/1240/765 (wys/szer/gt)

Projektowana klapa dymowa wg. specyfikacji.

Projektowana klatka schodowa –kontynuacja klatki schodowej niższego piętra

Zamurowanie do poziomu dachu

Obudowa pionu płytami GK na profilach systemowych
Uwaga! Pion przeprojektowany

Obudowa kanałów płytami GK na profilach systemowych wg. specyfikacji

Istniejące okno połaciowe – projektowany wyłaz dachowy

Obudowa pionu płytami GK

UWAGA! Istniejąca belka stalowa obudowana płytami GK na profilach systemowych

UWAGA! Istniejąca belka stalowa obudowana płytami GK na profilach systemowych

projektowane schody żelbetowe

uzupełnienie do poziomu istniejącego szybu windowego

Projektowana klatka schodowa –kontynuacja klatki schodowej niższego piętra

1,90m ponad poziom posadzki

Projektowana klapa dymowa wg. specyfikacji

Istniejące schody żelbetowe do zamurowania/rozbiórki, strop do zamurowania

Platforma pionowa dla niepełnosprawnych, hydrauliczna nie z szybem samonośnym o wymiarach: 1000X1000 usytuowana w przestrzeni istniejacych schodów.

1,90m ponad poziom posadzki

OZNACZENIA

- oprawa LED 46W ALGINE SLI035010 prod.Wojnarowsy
- oprawa LED 18W ALGINE ECO SQUARE prod.Wojnarowsy
- gniazdo wtykowe podwójne IP20 – montować na wys.ok.20cm
- gniazdo wtykowe pojedyncze IP20 – montować na wys.ok.20cm
- gniazdo wtykowe podwójne IP44 – montować na wys.ok.110cm
- gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 – montować na wys.ok.110cm
- gniazdo telefoniczne RJ45– montować na wys.ok.20cm
- gniazdo komputerowe RJ45 – montować na wys.ok.20cm
- wyłącznik 1–bieg.– motaż na wys.110cm
- wyłącznik przechodowy (schodowy)–montaż na wys.110cm
- wyłącznik 1–bieg. IP44 – motaż na wys.110cm
- przycisk wyłącznika oświetlenia ciągów komunikacyjnych
- zasilanie grzejnika elektrycznego 1000W: 230V
- zasilanie jednostki grzewczo/chłodniczej; 230V
- zasilanie nagrzewnicy 3000W; 230V
- zasilanie klap przeciwpożarowych; 230V

TRASA KORYTEK KABLOWYCH TYPU 2 x KGR200H80/3 f–my BAKS o wym.200x60mm
1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, 2 KORYTKO DLA INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH

E21 *PUNKT DYSTRYBUCYJNY* ZESTAW GNIAZD : TELEF. RJ45; INFORM. RJ45; 2xGNIAZDO 230V DATA; GNIAZDO 230V + RAMKA PIĘCIOKROTNA

E21 *Punkt Logiczny – PL*
2x gniazdo uniwersalne ekranowane kat. 6A
montaż w puszce podłogowej 12 lub 18 modułowej

OŚWIETLENIE AWARYJNE	
AW 4	Oprawa oświetlenia awaryjnego GuideLed AT z optyką symetryczną nastropowa, czas działania prod. CEAG
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego GuideLed AT piktogram jednostronny "PU", czas działania 3h prod. CEAG
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego GuideLed AT piktogram dwustronny "PR/PL", czas działania 3h prod. CEAG
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego GuideLed AT piktogram jednostronny "SCHODY W DÓŁ/PRAWO", czas działania 3h prod. CEAG
WYJŚCIE EWAKUACYJNE	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego GuideLed AT piktogram jednostronny "WYJŚCIE EWAKUACYJNE", czas działania 3h prod. CEAG
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego GuideLed AT piktogram jednostronny "PR", czas działania prod. CEAG

INSTALACJE WEWNĘTRZNE	3x400/230V TNC-S	Samoczynne szybkie wyłączenie

Rafał Dymiński
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
tel. kod. nr ewid. 499/91/U

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KKAD
31-221 KRAKÓW
UL. SIEWNA 23B/26
tel.595627902
NIP:734-188-24-18
REGON:120058972
emailbiuro@kkad.eu

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA PODDASZA, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 15–17 WE WROCŁAWIU

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
UL. KASPRZAKA 18/20, 01–211 WARSZAWA

RZUT PODDASZA

PROJEKTOWAŁ:		BRANŻA	ELEKTR.
mgr inż KRZYSZTOF MAJDA	UAN–360/89		
		STADIUM	PB
SIEĆ LAN		DATA	X 2014
		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ:		NR RYS.	
inż. WIESŁAW DZIERWA	BPP–336/89		EA1