OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: opracowania dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu dachu wraz z docieplenie w budynku przy ul. **Łokietka 13** we Wrocławiu.

Zleca się opracowanie dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania remontu dachu wraz z docieplenie płytami ze styropapy o gr 20 cm , oraz pokrycia papą podkładową i nawierzchniową o gramaturze 5,2 mm modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z gruboziarnistą posypką mineralną.

Płyty styropapy montować za pomocą kleju do poliuteranu po uprzednio oczyszczonym i wyrównanym podłożu, oraz zagruntowaniu roztworem bitumicznym.

Przy kominach zastosować kliny styropianowe laminowane czyli tzw. izokliny.

Podczas remontu należy przemurować kominy ponad dachem w części zniszczonej, otynkować i wykonać nowe czapy kominowe zbrojone.

Wymienić należy wszystkie obróbki blacharskie (pas podrynnowy, nadrynnowy , rynny , rury spustowe- z blachy ocynkowanej o gr. 055-0,6 mm.

Przy kominach i ogniomurach zastosować należy obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej zakończone listwami kominowymi.

Inspektor Nadzoru
ATENA & HJW Sp. z o.o.
Jolanta Ciszek

Dokumentacja powinna zawierać:

. przedmiar robót - 2 szt w wersji papierowej
. kosztorys inwestorski wykonany w formie szczegółowej – 2 szt w wersji papierowej
. nośnik elektroniczny z zapisem danych