OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonania remontu pionu wody zimnej i pionu kanalizacji sanitarnej znajdującego się w pomieszczeniach łazienki w budynku przy **ul. Roosevelta 25**

Wykaz robót:

- Przekucie stropów oraz ścian, wykucie bruzd
- Demontaż instalacji wodociągowej z rur stalowych
- Montaż instalacji wodociągowej z zastosowaniem rur PP łączonych za pomocą zgrzewania (do zaworu za wodomierzem)
- Demontaż i montaż zaworów wodociągowych (podpionowych oraz odcinających)
- Demontaż i montaż wodomierzy
- Montaż izolacji na instalacji wodociągowej ze spienionego polietylenu o średnicy zgodnej ze średnicą rur wodociągowych oraz PN
- Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC łączonych na wcisk za pomocą uszczelek (łącznie z trójnikiem z uwzględnieniem wpięcia podejść instalacji)
- Demontaż kratek ściekowych i podejść podstropowych (w przypadku konieczności)
- Zamurowanie przebić oraz bruzd w ścianach i stropach
- Wykonanie zabudowy szachtów z płyt GK
- Próby szczelności instalacji

Uwaga: Należy wykonać w/w instalację w poszczególnych lokalach w pionie mieszkań numer: 1, 5, 9, 13, 17, strych i piwnica. Instalację należy zinwentaryzować.