OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: opracowania dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu dachu w w budynku przy **św. Macieja 21 we Wrocławiu.**

Zleca się opracowanie dokumentacji w postaci opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania remontu dachu – pokrycie papą podkładową i nawierzchniową o gramaturze 5,2 mm modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej z gruboziarnistą posypką mineralną.

Należy wykonać rzut dachu z opisem prac przewidzianych do realizacji w celu zgłoszenia do DWKZ we Wrocławiu.

Przy kominach zastosować kliny styropianowe laminowane czyli tzw. izokliny.

Podczas remontu należy przemurować kominy ponad dachem w części zniszczonej, otynkować i wykonać nowe czapy kominowe zbrojone.

Wymienić należy wszystkie obróbki blacharskie (pas podrynnowy, nadrynnowy , rynny , rury spustowe- z blachy ocynkowanej o gr.0,55 mm.

Przy kominach i ogniomurach zastosować należy obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej zakończone listwami kominowymi.

Inspektor Nadzoru
ATENA & HJW Sp. z o.o.
Jolanta Ciszek

Dokumentacja powinna zawierać:

.przedmiar robót - 2 szt w wersji papierowej
.kosztorys inwestorski wykonany w formie szczegółowej – 2 szt w wersji papierowej
.nośnik elektroniczny z zapisem danych
.rzut dachu z wymiarami i opisem robót przewidzianych do realizacji